

2016 - Obra concluída: Aeroporto de Itajubá

10 de Junho de 2016 , 17:09

Atualizado em 25 de Setembro de 2018 , 10:40

O projeto prevê a execução de pista de pouso e decolagem para aeronaves de até 48 passageiros, vias de acesso, pátio de estacionamento para aeronave, terminal de passageiros e seção de combate a incêndio.

A etapa já concluída do empreendimento, com investimento de R\$ 64,17 milhões, teve início em 02 de julho de 2013, foi paralisada em 23 de setembro de 2013; reiniciada em 18 de dezembro de 2013; paralisada novamente em 01 de novembro de 2014, retomada em julho de 2015 e concluída em setembro de 2016.

Como a pista está sendo construída sobre brejo, foi realizado o tratamento de fundação do aterro com estaca de brita e colchão drenante, antes de iniciar a execução do aterro que, depois de concluído, passou por um período de acomodação geotécnica.

Na última etapa do empreendimento, ainda sem previsão de início, serão executadas as obras de construção civil.

Julho/2016 - Fotos DEOP/MG





[Banco de imagens](#)

Programa relacionado

Não há itens para os filtros especificados.

[Enviar para impressão](#)